

Дефектная ведомость №184.3-К на ремонт помещения на 4 этаже корпуса №19, в осях Б-В/16-17 отдел №71			
№п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
Стены			
1	Расчистка стен, колонн и дверных откосов от отслаившейся краски	5м2	Местами
2	Расшивка и заделка трещин	7м/п	
3	Расчистка стен, колонн от отслаившейся штукатурки	7м2	Местами
4	Заделка отверстий монтажной пеной	0,3м2	
5	Грунтовка стен и колонн составом "Бетоноконтакт" за 1 раз	56,6м2	
6	Установка перфорированного уголка 25*25мм	7м/п	На колонны
7	Улучшенная штукатурка колонн гипсовой штукатуркой	2,1м2	
8	Простая штукатурка стен гипсовой штукатуркой	7м2	Местами
9	Грунтовка стен и колонн за 2 раза	56,6м2	Состав: "ЕК-G200"
10	Шпатлевание стен и колонн за 2 раза	56,6м2	Состав: "ЕК-300"
11	Окраска стен и колонн фасадной в/э краской за 2 раза	56,6м2	Цвет: RAL 4009
Проемы			
12	Грунтовка дверных откосов составом "Бетоноконтакт" за 1 раз	1м2	
13	Облицовка дверных откосов ГКЛ t=9,5мм на клею "PERLFIX"	1м2	
14	Установка перфорированного уголка 25*25мм	5,1м/п	На дверные откосы
15	Грунтовка дверных откосов за 2 раза	1м2	Состав: "ЕК-G200"
16	Шпатлевание дверных откосов за 2 раза	1м2	Состав: "ЕК-300"
17	Окраска дверных откосов фасадной в/э краской за 2 раза	1м2	Цвет: RAL 4009
18	Монтаж ПВХ уголков 30*30мм	5,1м/п	На дверные откосы
Пол (габариты помещения 2,91*5,86м)			
19	Демонтаж деревянных плинтусов	15,1м/п	
20	Демонтаж линолеума	17,3м2	
21	Очистка существующей цем.-песчаной стяжки от клея с обезжириванием	14,7м2	
22	Демонтаж существующей цем.-песчаной стяжки t=50мм(15%)	2,6м2	Местами
23	Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз	2,6м2	Состав: "ЕК-G200"
24	Устройство цем.-песчаной стяжки t=50мм	2,6м2	Местами. Применить пескобетон М-300
25	Грунтовка пола за 1 раз	17,3м2	Состав: "ЕК-G200"
26	Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз	17,3м2	Применить Weber Vetonit MD16
27	Устройство наливного пола толщиной 20мм	17,3м2	Применить Weber Vetonit fast 4000
28	Устройство покрытия пола из коммерческого гомогенного линолеума "TARKETT" t=2мм (KM2) со сваркой швов	17,3м2	Класс пожарной опасности линолеума KM2. Цвет: светло-серый. Приклеить на спец. клеящий состав.
29	Монтаж ПВХ плинтусов	17,1м/п	
30	Монтаж алюминиевых порогов шириной 30мм	0,9м/п	Под дверь
Потолок			
31	Устройство подвесного потолка типа "Амстронг" с промазкой белым силиконовым герметиком по периметру стен (щелей)	17,1м2	На высоте 3,5м от пола. Габариты потолка: 5,86*2,91м
Прочее			
32	Срезка металлоконструкций с перевозкой до места складирования	0,05тн	Складирование на территории заказчика
33	Демонтаж металлической вентиляционной решетки	1шт	Размеры: 250*500мм
34	Монтаж ПВХ вентиляционной решетки	1шт	Размеры: 250*500мм-уточнить по месту
35	Масляная окраска ПФ-115 за 2 раза стальных труб d=70мм с расчисткой от отслаивающейся краски и обезжириванием "Уайт-спиритом"	6м/п	
36	Уборка строительного мусора после демонтажа	0,9тн	
37	Такелажные работы (мебель, оборудование)	1,2тн	