

Дефектная ведомость №184.1-К на ремонт помещения на 4 этаже корпуса №19, в осях А-Б/17-18 отдел №71			
№п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
Стены			
1	Расчистка стен, колонн и дверных откосов от отслоившейся краски	9м2	Местами
2	Расшивка и заделка трещин	15м/п	
3	Расчистка стен, колонн и дверных откосов от отслаившейся штукатурки	7м2	Местами
4	Грунтовка стен и колонн составом "Бетоноконтакт" за 1 раз	44,5м2	
5	Обработка стен антисептическим составом от плесени	6,2м2	Под окнами
6	Установка перфорированного уголка 25*25мм	21,2м/п	Колонны, ниши радиаторов
7	Улучшенная штукатурка колонн	8,1м2	Состав: TG40
8	Простая штукатурка стен отдельными местами	7м2	Состав: TG40
9	Монтаж утеплителя "Пеноплекс" t=50мм по наружной стене	5,3м2	Под окнами и по периметру радиатора
10	Облицовка стен ГКЛ t=12,5мм по металлическому каркасу (ПП60*27) с заделкой швов серпянкой и шпатлёвкой составом "Uniflott"	7м2	Под окнами, между радиаторами с учетом обшивки торцов ниши (участок 1,85*0,9м-4шт не зашиваются для удобства эксплуатации системы отопления)
11	Монтаж ПВХ уголков 20*20мм	7,5м/п	Углы ниши радиаторов
12	Грунтовка стен и колонн за 2 раза	54,4м2	Состав: "ЕК-G200"
13	Шпатлевание стен и колонн за 2 раза	54,4м2	Состав: "ЕК-300"
14	Окраска стен и колонн фасадной в/э краской за 2 раза	54,4м2	Цвет: RAL 9001
Проемы			
15	Грунтовка дверных откосов составом "Бетоноконтакт" за 1 раз	1,2м2	
16	Облицовка дверных откосов ГКЛ t=9,5мм на клее "PERLFIX"	1,2м2	
17	Установка перфорированного уголка 25*25мм	5,7м/п	На дверные откосы
18	Грунтовка дверных откосов составом за 2 раза	1,2м2	Состав: "ЕК-G200"
19	Шпатлевание дверных откосов составом за 2 раза	1,2м2	Состав: "ЕК-300"
20	Окраска дверных откосов фасадной в/э краской за 2 раза	1,2м2	
21	Монтаж ПВХ уголков 30*30мм	5,7м/п	На дверные откосы
22	Демонтаж ПВХ уголков 30*30мм	10,7м/п	Оконные проемы
23	Монтаж ПВХ уголков 30*30мм	20,5м/п	Оконные проемы, 3 стороны
24	Заделка щелей жидким пластиком	21,4м/п	В месте примыкания оконной рамы к откосам и подоконнику
25	Монтаж подоконной ПВХ доски	10,7м/п	Ширина 400мм. С установкой белых ПВХ решеток 800*80мм-4шт над радиаторами
Ремонт дверных откосов и порогов в лаборатории неметаллов и вход в ЦЗЛ			
26	Устройство пропила в бетонном полу	1м/п	
27	Демонтаж стеновой плитки с плиточным клеем	0,9м2	Выход на пожарную лестницу в лаборатории неметаллов
28	Демонтаж бетонного порога t=30мм	0,3м2	Выход на пожарную лестницу в лаборатории неметаллов
29	Грунтовка бетонных порогов и дверных откосов составом "Бетоноконтакт" за 1 раз	5,2м2	
30	Устройство цем.-песчаной стяжки t=70мм из раствора М-150	0,4м2	Выход на пожарную лестницу в лаборатории неметаллов
31	Устройство цем.-песчаной стяжки t=50мм из раствора М-150	0,6м2	Вход в ЦЗЛ
32	Грунтовка порога за 1 раз	0,4м2	Выход на пожарную лестницу в лаборатории неметаллов
33	Облицовка порога с устройством калошницы h=150мм из керамогранитной плитки 300*300мм на клею марки "ЕК-4000" с затиркой швов составом "Церезит"	0,8м2	Выход на пожарную лестницу в лаборатории неметаллов. Цвет плитки аналогично существующей
34	Грунтовка дверного порога за 1 раз	0,8м2	Грунт полиуретановый Unikrus 103. Вход в ЦЗЛ

35	Окраска дверного порога за 2 раза	0,8м2	Эмаль полиуретановая Unikrus 201. Вход в ЦЗЛ
36	Облицовка дверных откосов ГКЛ t=9,5мм на клею "PERLFIX"	4,2м2	
37	Установка перфорированного уголка 25*25мм	12м/п	На дверные откосы
38	Грунтовка стен и дверных откосов за 2 раза	6,2м2	Состав: "ЕК-G200"
39	Простая штукатурка дверных откосов и стен	2м2	Состав: ЕК TG40
40	Шпатлевание стен и дверных откосов	6,2м2	Состав: "ЕК-300"
41	Окраска стен и дверных откосов фасадной в/э краской за 2 раза	7м2	В цвет с существующей краской.
42	Установка ПВХ уголков 30*30мм	12м/п	
Пол (габариты помещения 5,87*6м)			
43	Демонтаж деревянных плинтусов	13,8м/п	
44	Демонтаж линолеума	34,5м2	
45	Расчистка цем.-песчаной стяжки от отслаивающейся краски	2,1м2	Под радиаторами
46	Грунтовка цем.-песчаной стяжки составом "Бетоноконтакт"	2,1м2	Под радиаторами
47	Устройство выравнивающей цем.-песчаной стяжки t=30мм из раствора М-200	2,1м2	
48	Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз	2,1м2	Грунт полиуретановый Unikrus 103. Под окнами
49	Окраска цем.-песчаной стяжки за 2 раза	2,1м2	Эмаль полиуретановая Unikrus 201. Под окнами
50	Очистка существующей цем.-песчаной стяжки от клея с обезжириванием	29,3м2	
51	Демонтаж существующей цем.-песчаной стяжки t=50мм	5,2м2	Местами
52	Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз	5,2м2	Состав: "ЕК-G200"
53	Устройство цем.-песчаной стяжки t=50мм	5,2м2	Местами. Применить пескобетон М-300
54	Грунтовка пола за 1 раз	34,5м2	Состав: "ЕК-G200"
55	Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз	34,5м2	Применить Weber Vetonit MD16
56	Устройство наливного пола толщиной 20мм	34,5м2	Применить Weber Vetonit fast 4000
57	Устройство покрытия пола из коммерческого гомогенного линолеума "TARKETT" t=2мм (KM2) со сваркой швов	34,5м2	Класс пожарной опасности линолеума KM2. Цвет: светло-серый. Приклеить на спец. клеящий состав.
58	Монтаж ПВХ плинтусов	23,2м/п	
59	Монтаж алюминиевых порогов шириной 30мм	1,5м/п	Под дверь
Прочее			
60	Срезка металлоконструкций с перевозкой до места складирования	0,1тн	Складирование на территории заказчика
61	Окраска радиаторов масляной краской ПФ-115 за 2 раза с расчисткой от отслаивающейся краски и обезжириванием "Уайт-спиритом"	3,2м2	
62	Масляная окраска ПФ-115 за 2 раза стальных труб d=30мм с расчисткой от отслаивающейся краски и обезжириванием "Уайт-спиритом"	24м/п	
63	Демонтаж (с сохранением для последующей установки в первоначальное место) монтаж жалюзи	2шт	
64	Уборка строительного мусора после демонтажа	1,2тн	
65	Такелажные работы (мебель, оборудование)	0,7тн	