

Дефектная ведомость №184.2-К на ремонт помещения на 4 этаже корпуса №19, в осях А-В/16-17 отдел №71			
№п/п	Наименование работ	Объем работ	Примечание
Стены			
1	Расчистка стен, колонн и дверных откосов от отслаившейся краски	8м2	Местами
2	Расшивка и заделка трещин	15м/п	
3	Расчистка стен, колонн от отслаившейся штукатурки	10м2	Местами
4	Грунтовка стен и колонн составом "Бетоноконтакт" за 1 раз	81м2	
5	Обработка стен антисептическим составом от плесени	3,5м2	Под окнами
6	Установка перфорированного уголка 25*25мм	38,3м/п	Колонны, стеновые уширения, ниши радиаторов
7	Улучшенная штукатурка колонн и стеновых уширений (торцы) гипсовой штукатуркой	8,5м2	
8	Простая штукатурка стен гипсовой штукатуркой	10м2	Местами
9	Монтаж утеплителя "Пеноплекс" t=50мм по наружной стене	2,5м2	Под окнами и по периметру радиатора
10	Облицовка стен ГКЛ t=12,5мм по металлическому каркасу (ПП60*27) с заделкой швов серпянкой и шпатлёвкой составом "Uniflott"	3,3м2	Под окнами, между радиаторами с учетом обшивки торцов ниши (участок 1,85*0,9м-2шт не зашиваются для удобства эксплуатации системы отопления)
11	Монтаж ПВХ уголков 20*20мм	3,8м/п	Углы ниши радиаторов
12	Грунтовка стен и колонн за 2 раза	86,5м2	Состав: "ЕК-G200"
13	Шпатлевание стен и колонн за 2 раза	86,5м2	Состав: "ЕК-300"
14	Окраска стен и колонн фасадной в/э краской за 2 раза	86,5м2	Цвет: RAL 9001
15	Ремонт стены в коридоре	0,7м2	шпатлевка гипсовая за 2 раза, грунтовка за 2 раза, окраска водоэмульсионная за 2 раза (в цвет с существующей краской)
Проемы			
16	Грунтовка дверных откосов составом "Бетоноконтакт" за 1 раз	0,6м2	
17	Облицовка дверных откосов ГКЛ t=9,5мм на клею "PERLFIX"	0,6м2	
18	Установка перфорированного уголка 25*25мм	5,8м/п	На дверные откосы
19	Грунтовка дверных откосов за 2 раза	0,6м2	Состав: "ЕК-G200"
20	Шпатлевание дверных откосов составом за 2 раза	0,6м2	Состав: "ЕК-300"
21	Окраска дверных откосов фасадной в/э краской за 2 раза	0,6м2	
22	Монтаж ПВХ уголков 30*30мм	5,8м/п	На дверные откосы
23	Демонтаж ПВХ уголков 30*30мм	5,8м/п	Оконные проемы
24	Монтаж ПВХ уголков 30*30мм	10,7м/п	Оконные проемы, 3 стороны
25	Заделка щелей жидким пластиком	11,6м/п	В месте примыкания оконной рамы к откосам и подоконнику
26	Монтаж подоконной ПВХ доски	5,8м/п	Ширина 400мм. С установкой белых ПВХ решеток 800*80мм-2шт над радиаторами
Пол (габариты помещения 8,9*5,86м)			
27	Демонтаж деревянных плинтусов	20,9м/п	
28	Демонтаж линолеума	51,4м2	
29	Расчистка цем.-песчаной стяжки от отслаивающейся краски	1м2	Под радиаторами
30	Грунтовка цем.-песчаной стяжки составом "Бетоноконтакт" за 1 раз	1м2	Под радиаторами
31	Устройство выравнивающей цем.-песчаной стяжки t=30мм из раствора М-200	1м2	
32	Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз	1м2	Грунт полиуретановый Unikrus 103. Под окнами
33	Окраска цем.-песчаной стяжки за 2 раза	1м2	Эмаль полиуретановая Unikrus 201. Под окнами
34	Очистка существующей цем.-песчаной стяжки от клея с обезжириванием	43,6м2	
35	Демонтаж существующей цем.-песчаной стяжки t=50мм(15%)	7,8м2	Местами
36	Грунтовка цем.-песчаной стяжки за 1 раз	7,8м2	Состав: "ЕК-G200"
37	Устройство цем.-песчаной стяжки t=50мм	7,8м2	Местами. Применить пескобетон М-300
38	Грунтовка пола за 1 раз	51,4м2	Состав: "ЕК-G200"

39	Грунтовка цем.-песчанной стяжки за 1 раз	51,4м2	Применить Weber Vetonit MD16
40	Устройство наливного пола толщиной 20мм	51,4м2	Применить Weber Vetonit fast 4000
41	Устройство покрытия пола из комерческого гомогенного линолеума "TARKETT" t=2мм (KM2) со сваркой швов	51,4м2	Класс пожарной опасности линолеума KM2. Цвет: светло-серый. Приклеить на спец. клеящий состав.
42	Монтаж ПВХ плинтусов	26,9м/п	
43	Монтаж алюминиевых порогов шириной 30мм	1,5м/п	Под дверью
Прочее			
44	Срезка металлоконструкций с перевозкой до места складирования	0,1тн	Складирование на территории заказчика
45	Демонтаж потолочной плитки с подвесного потолка "Армстронг"	3шт	Размеры: 600*600мм
46	Монтаж потолочной плитки на подвесного потолок "Армстронг"	3шт	Размеры: 600*600мм
47	Демонтаж металлических вентиляционных решеток	2шт	Размеры: 250*500мм
48	Монтаж ПВХ вентиляционных решеток	2шт	Размеры: 250*500мм-уточнить по месту
49	Окраска радиаторов масляной краской ПФ-115 за 2 раза с расчисткой от отслаивающейся краски и обезжириванием "Уайт-спиритом"	1,7м2	
50	Масляная окраска ПФ-115 за 2 раза стальных труб d=30мм с расчисткой от отслаивающейся краски и обезжириванием "Уайт-спиритом"	13м/п	
51	Демонтаж (с сохранением для последующей установки в первоначальное место) монтаж жалюзи	1шт	
52	Уборка строительного мусора после демонтажа	1,3тн	
53	Такелажные работы (мебель, оборудование)	2,5тн	