

Дефектная ведомость №76-М на ремонт помещения для стенда прокатки изделий цеха №9 на 1 этаже корпуса №9(инв.№ 120-0010) в осях 23-24/Ж-3.

	Наименование работ	Объем работ	Примечание
Демонтажные работы			
1	Демонтаж цементно-песчанной стяжки пола, облицованной керамической плиткой b=60мм	S=7,8м2	V=0,5м3; 4340*1800мм
3	Вывоз демонтируемых конструкций	F=1,0тн	
4	Демонтаж кирпичной стены	V=0,1м3	В/о 24/Ж
6	Пробивка отверстия в кирпичной стене толщиной 380мм	V=0,01м3	φ=150мм; в/о 23-24/Ж
Потолок			
1	Устройство перекрытия из металлического каркаса	F=157кг	Швеллер 12П -10,6м/п; швеллер гнутый 100*40*3мм -11,8м/п
2	Обшивка перекрытия операторской с 2-х сторон из профилированного листа "С-8" с утеплением минеральной плитой 100мм и установкой вспененного полиэстера между металлическим каркасом и профлистом (цвет внутри помещения — белый, снаружи-серый)	S=7,8м2	Минплита Технониколь Техноакустик т.100мм-0,8м3, вспененный полиэстер t=2 мм (L= 23,6м/п), профнастил С-8, т.0,7мм (S=10,8+10,5=21,3м2)
3	Грунтовка металлоконструкций за 2 раза составом ГФ-021	S=8,9м2	
Стены			
1	Установка гильзы в отверстие в стене толщиной 380мм из листового металла толщиной 1,5мм. С заглушкой с одной стороны	F=3,0кг	Размеры отверстия φ=150мм; в/о 23-24/Ж
2	Закладка проема в кирпичной стене силикатным полуторным кирпичем на ц/п растворе М150. Толщина стены 380мм. На отметке 4,0м от пола	V=0,2м3	Проем-1шт (В*Н) 700*700мм
3	Расчистка стен от отслаивающейся краски, шпатлевки, штукатурки	S=3м2	В/о 23-24/Ж; 23/Ж; 10%
4	Огрунтовка стен, колонн за 1 раз грунтом "Бетоноконтакт"	S=28м2	В/о 23-24/Ж
5	Шпатлевка стен, колонн за 2 раза цементным составом ЕК VН 30	S=28м2	В/о 23-24/Ж
6	Огрунтовка стен, колонн за 1 раз грунтом ЕК G200	S=28м2	В/о 23-24/Ж
7	Окраска стен, колонн за 2 раза водоэмульсионной фасадной краской	S=28м2	В/о 23-24/Ж
8	Устройство металлического каркаса перегородки	F=425,2кг	Труба 100*100*5мм-21,8м/п; швеллер гнутый 100*40*3мм-16,6м/п; труба 100х40х5мм-4,2м/п
9	Устройство каркаса под вентилятор	F=6,8кг	В/о 24/И-К; швеллер гнутый 100*40*3мм-1,7м/п;
10	Устройство каркаса под смотровое окно в стене	F=4,8кг	В/о 24/Ж; швеллер гнутый 100*40*3мм-1,2м/п;

11	Обшивка перегородки с 2-х сторон из профилированного листа "С-8"с утеплением минеральной плитой 100мм и установкой вспененного полиэстера между металлическим каркасом и профлистом (цвет внутри помещения - серый, снаружи-серый)	S=21м2	Минплита Технониколь Техноакустик t=100мм-м3; вспененный полиэстер t=2 мм (L=88м/п), профнастил С-8, т.0,7мм (S=24,6+20=44,6м2)
12	Грунтовка металлоконструкций за 2 раза составом ГФ-021	S=16,6м2	
13	Установка доборных элементов на внешних углах стен (снаружи и внутри помещения). Окрашенная оцинкованная сталь, толщиной 0,7мм	L=18,5м/п	Размер уголка 50*50мм; Цвет - серый
14	Установка доборных элементов на внутренних углах стен (снаружи и внутри помещения). Окрашенная оцинкованная сталь, толщиной 0,7мм	L=3,3м/п	Размер уголка 50*50мм; Цвет - серый
15	Установка инвентарных лесов	S=19,5м2	
Пол			
1	Устройство бетонного пола толщиной 210мм армированного сеткой с ячейкой 200*200мм с применением топпинга (состав: Мастер-Топ), а также шлифовкой поверхности и покрытием лаком	S=7,8м2	Бетон В22,5 (М300)-1,8м3 ; Арматура А400С, ф=10мм L=86,6м/п, F=53,4кг; ЗД1 МН136-6 Серия 1.400-15-6шт(F=38,4кг)
Смотровое окно			
1	Изготовление и установка металлического глухого оконного блока, с двойным остеклением из закаленного стекла. Размеры оконного блока 550*550мм. Толщина 100мм	S=0,3м2	В/о 24/Ж; стекла толщиной 10мм; h низа блока от пола-1,5м; Устройство наличников из оцинкованной окрашенной стали, толщ.0,7мм, шириной 100мм.
Двери			
1	Установка окрашенной металлической двухстворчатой противопожарной двери EI 60	1 шт	Размеры проема в чистоте (В*Н): 1700*2100мм. Дверной блок без порога либо со съемным порогом, ручки с 2-х сторон. Замки: кодовый и врезной со сменным цилиндровым механизмом. Доводчик. Устройство откосов из металла шириной 150мм