

Дефектная ведомость №66-М на ремонт коридора на 1 этаже корпуса №10а (инв.№ 120-0012) в осях 28-32/Б-Ж, цех 30.

	Наименование работ	Объем работ	Примечание
Оси 30-32/Г-З			
Демонтажные работы			
1	Демонтаж деревянных дверей	4шт	1,5*2,2м-1шт; 1,0*2,2м-2шт; 1,5*2,0м-1шт
3	Демонтаж электропривода ворот, с перевозом к месту складирования металлолома	1шт	F=0,15тн
4	Демонтаж металлических ворот, с распилкой и перевозом к месту складирования металлолома	1шт	3,0*3,0м; утепленные, двухстворчатые с калиткой
5	Демонтаж штукатурного слоя потолка (60% от общей площади)	S=30,5м2	В осях 30-32/Г-Д-32; в осях 30-31/Д-Ж
6	Демонтаж старого штукатурного слоя стен (60% от общей площади)	S=68м2	В/осях 30-32/Г-Д, Н=3,2м; В/осях 30-31/Д-Ж, Н=3,3м
7	Демонтаж металлических плиток с поверхности пола	S=20,5м2	В/осях 30-32/Г-Д
8	Демонтаж бетонного пола, толщиной b=150мм	V=5,1м3	S=34,1м2; В/осях 30-32/Г-Д
9	Разработка грунта на глубину 200мм	V=6,8м3	S=34,1м2; В/осях 30-32/Г-Д
10	Вывоз грунта	F=12,8тн	
11	Вывоз строительного мусора	F=16,6тн	После демонтажа
12	Демонтаж бетонной дороги, толщиной b=150мм	V=1м3	Размеры 1,6*4,2м
13	Разработка грунта на глубину 150мм	V=1,2м3	Размеры 1,85*4,2м
14	Демонтаж металлического козырька, с перевозом к месту складирования металлолома	F=0,1тн	В/осях 32/Г-Д; на расстояние 170м
15	Демонтаж сливного канала (лотка), с перевозом к месту складирования металлолома	F=0,12кг	L=5,1м/п; В/осях 32/Г-Д; на расстояние 170м
Потолок			
1	Обработка поверхности потолка антисептическим составом	S=2м2	В/осях 30/Е-Ж
2	Грунтовка поверхности ж/б ребристых плит перекрытия составом Бетоноконтакт за 1 раз	S=50,9м2	В/осях 30-32/Г-Д; в/осях 30-31/Д-Ж
3	Простая штукатурка потолка цементной штукатуркой ЕК ТТ30	S=50,9м2	В/осях 30-32/Г-Д; в/осях 30-31/Д-Ж
4	Грунтовка потолка за 2 раза грунтом ЕК G200	S=50,9м2	В/осях 30-32/Г-Д; в/осях 30-31/Д-Ж
5	Шпатлёвка потолка за 1 раз составом "ЕК VH 30" на цементной основе	S=50,9м2	В/осях 30-32/Г-Д; в/осях 30-31/Д-Ж
6	Окраска поверхности ж/б поверхности монолитных плит покрытия фасадной в/э краской за 2 раза	S=50,9м2	В/осях 30-32/Г-Д; в/осях 30-31/Д-Ж
Стены			
1	Заделка сквозных отверстий в кирпичных стенах толщиной 120мм	V=0,01м3	250*250мм
2	Грунтовка стен за 1 раз грунтом "Бетоноконтакт"	S=113,4м2	В/осях 30-32/Г-Д, Н=3,2м; В/осях 30-31/Д-Ж, Н=3,3м
3	Простая штукатурка стен цементным составом ЕК ТТ30	S=113,4м2	В/осях 30-32/Г-Д, Н=3,2м; В/осях 30-31/Д-Ж, Н=3,3м

4	Грунтовка стен, колонн за 2 раза грунтом ЕК G200	S=113,4м2	В/осях 30-32/Г-Д, Н=3,2м; В/осях 30-31/Д-Ж, Н=3,3м
5	Шпатлёвка стен, колонн за 1 раз составом "ЕК VH 30" на цементной основе	S=113,4м2	В/осях 30-32/Г-Д, Н=3,2м; В/осях 30-31/Д-Ж, Н=3,3м
6	Улучшенная окраска фасадной в/э краской стен, колонн за 2 раза	S=113,4м2	В/осях 30-32/Г-Д, Н=3,2м; В/осях 30-31/Д-Ж, Н=3,3м
Двери			
1	Установка металлической противопожарной двери двухстворчатой. В осях 30-31/Г.	1 шт	Габариты: 1500*2050(н)мм. Дверной блок с порогом. С ручками с 2-х сторон. Замки: врезной со сменным цилиндровым механизмом-1 шт. Доводчик
2	Установка металлической противопожарной двери одностворчатой. В осях 31/Е-Ж.	1 шт	Габариты: 1050*2200(н)мм. Дверной блок с порогом. С ручками с 2-х сторон. Замки: врезной со сменным цилиндровым механизмом-1 шт.
3	Установка металлической утеплённой окрашенной двери одностворчатой. Толщина листового металла 2,0мм. В осях 31/Д-Е.	1 шт	Габариты: 1050*2200(н)мм. Дверной блок с порогом. С ручками с 2-х сторон. Замки: врезной со сменным цилиндровым механизмом-1 шт.
4	Установка металлической противопожарной двери двухстворчатой. В осях 30-31/Ж.	1 шт	Габариты: 1500*2200(н)мм. Дверной блок с порогом. С ручками с 2-х сторон. Замки: врезной со сменным цилиндровым механизмом-1 шт. Доводчик.
5	Грунтовка откосов за 1 раз грунтом "Бетоноконтакт"	S=7,6м2	5 проемов. L=27,9м/п; В=0,06-0,45м
6	Штукатурка откосов цементным составом ЕК ТТ30	S=7,6м2	5 проемов. L=27,9м/п; В=0,06-0,45м
7	Грунтовка откосов за 1 раза грунтом ЕК G200	S=7,6м2	5 проемов. L=27,9м/п; В=0,06-0,45м
8	Шпатлёвка откосов за 1 раз составом "ЕК VH 30" на цементной основе	S=7,6м2	5 проемов. L=27,9м/п; В=0,06-0,45м
9	Окраска фасадной в/э краской откосов за 2 раза	S=7,6м2	5 проемов. L=27,9м/п; В=0,06-0,45м
Ворота			
1	Установка металлических утепленных окрашенных распашных ворот с калиткой. Толщина листового металла 2,5мм. С терморазрывом. В осях 32/Г-Д.	1 шт	Размеры проема: 3000*3000(н) мм. Ворота с калиткой в одной из створок. Калитка с порогом, доводчиком, ручки с 2-х сторон. Замки: кодовый и врезной со сменным цилиндровым механизмом. Шпингалеты-4шт. Устройство откосов из металла. Ворота с электроприводом.
2	Расчистка поверхности металлического каркаса ворот от отслаивающейся краски загрязнений и ржавчины	S=2м2	1шт. В осях 32/Г-Д.
3	Окраска поверхности металлического каркаса грун-эмалью 3 в одном "Ржавостоп" за 2 раза	S=2м2	1шт. В осях 32/Г-Д.
4	Расчистка поверхности металлических ворот от отслаивающейся краски загрязнений и ржавчины	S=18м2	1шт. В осях 30/Г-Д.
5	Окраска поверхности металлических ворот грун-эмалью 3 в одном "Ржавостоп" за 2 раза	S=18м2	1шт. В осях 30/Г-Д.
Пол в осях 30-32/Г-Д			
1	Трамбование существующего грунта	S=34,1м2	

2	Устройство бетонного основания под сливной канал (лоток). Размерами 0,55*0,15*3,5м	V=0,32м3	L=3,5м/п; Бетон В25 (М350)-0,32м3
3	Установка бетонного сливного канала (лотка), с чугунной решеткой	L=3,5м/п	Лоток бетонный SteePro DN 150 Н 190. Размеры 190(н)*210
4	Устройство подстилающего слоя (подушки) из песка b=150мм с трамбованием	S=34,1м2	В/о 30-32/Г-Д; V=5,6м3
5	Устройство гидроизоляционного слоя из ПВХ пленки	S=34,1м2	
6	Наклейка демпферной ленты по периметру стен	L=25,6м/п	Ширина ленты-150мм
7	Установка металлического уголка 100*100*6,5мм	F=65,4кг	Уголок 100*100*6,5мм. L=6,5м/п
8	Устройство бетонного пола толщиной 150мм армированного сеткой с ячейкой 200*200мм с применением топпинга (состав: Мастер-Топ), а также шлифовкой поверхности и покрытием лаком	S=34,1м2	Бетон В25 (М350)-5,1м3; Арматура А400С ф=10мм - L=365,1м/п; F=225,3кг.
9	Нарезка деформационных швов в полу с заполнением герметиком	L=3,5м/п	
Пол в/осях 30-31/Д-Ж			
1	Очистка бетонного пола от загрязнений пыли, удаление отслаивающихся участков	S=18,1м2	
2	Грунтовка пола за 1 раз акриловым грунт-пропиткой "Реамикс-15" за 1 раз	S=18,1м2	
3	Устройство наливного финишного покрытия пола составом "Реапол-20" с шлифовкой поверхности и покрытием лаком Реамикс-Финиш за 2 раза	S=18,1м2	Толщина 40мм; V=0,72м3
4	Нарезка деформационных швов в полу с заполнением герметиком	L=2,3м/п	
Подъезд к воротам в осях 32/Г-Д			
1	Трамбование существующего грунта	S=7,8м2	Размеры 1,85*4,2м
2	Устройство бетонного основания под сливной канал (лоток). Размерами 0,55*0,15*3,5м	V=0,38м3	L=4,2м/п; Бетон В25 (М350)-0,38м3
3	Установка бетонного сливного канала (лотка), с чугунной решеткой	L=5,0м/п	Лоток бетонный SteePro DN 150 Н 190. Размеры 190(н)*210
4	Устройство подстилающего слоя (подушки) из песка b=150мм с трамбованием	S=7,8м2	V=1,2м3
5	Устройство гидроизоляционного слоя из ПВХ пленки	S=7,8м2	
6	Изготовление и установка закладных деталей	F=4кг	Лист стальной 160*160*10мм -2шт. Арматура А400С ф=10мм - L=1,32м/п,F=0,8кг.
7	Устройство бетонного пола толщиной 150мм армированного сеткой с ячейкой 200*200мм с применением топпинга (состав: Мастер-Топ), а также шлифовкой поверхности и покрытием лаком	S=6,7м2	Бетон В25 (М350)-1м3; Арматура А400С ф=10мм - L=79,6м/п; F=49,1кг.
Козырек над воротами в осях 32/Г-Д			
1	Устройство металлического каркаса навеса (козырька) над воротами	F=248кг	тр.100*100*5мм-6,4м/п, F=93,3кг; шв.№10П-9м/п, F=77,3кг; уг.63*63*5мм-14,4м/п, F=69,3кг; лист стальной 160*160*10мм-4шт, F=8,1кг
2	Обшивка поверхности навеса профилированным листом	S=5,3м2	Профлист Н45, цвет - синий

3	Установка листа стального оцинкованного, окрашенного на конек козырька	S=0,4м2	1,2*0,3м; толщ. 0,7мм , цвет - синий
---	--	---------	--------------------------------------